



COMUNE DI BIANDRONNO

Settore Lavori Pubblici anno 2022

RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CAVOUR IN BIANDRONNO

**PROGETTO STUDIO DI FATTIBILITA'
COMPOSTO DA:
RELAZIONE TECNICA
PREVENTIVO DI SPESA
PLANIMETRIA**

Progettisti: Ufficio Tecnico Comunale

Geom. Giuseppe Buzzi

Geom. Lorenzo Baratelli

Biandronno, li 07.07.2022



COMUNE DI BIANDRONNO
Provincia di Varese

RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CAVOUR IN BIANDRONNO.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il progetto è relativo alla riqualificazione della Piazza Cavour centrale all'abitato di Biandronno e piazza principale con la sede dell'edificio destinato a Palazzo Municipale, attualmente in pessime condizioni di manutenzione sia per quanto riguarda la fontana che per la manutenzione del verde.

Sul lato d'ingresso della Banca esiste un cedro di notevoli dimensioni che ha causato la rottura della fioriera e la rottura della pavimentazione in cubetti di porfido rendendo pericoloso il passaggio pedonale, inoltre la piazza è delimitata da paletti dissuasori in ghisa quasi del tutto rotti e di pericolo per la viabilità.

La fontana che contorna il monumento ai caduti delle guerre necessita di pulizia accurata dei marmi.

L'intervento consiste nella rimozione della fioriera che contiene il grosso cedro, la rimozione e la riposa del pavimento in cubetti di porfido, la pulizia della fontana, la posa di nuovi dissuasori a delimitazione della Piazza Cavour e la ripiantumazione di nuova essenza.

Il costo complessivo ammonta ad €. 30.000,00 così suddivise:

TOTALE	€.	23.500,00
I.V.A. 22% su importo lavori	€.	5.170,00
IVA e CASSA AGRONOMO	€	405,00
Art. 113 D.L. n. 50/2016	€.	470,00
IMPREVISTI	€.	455,00

TOTALE	€.	30.000,00
		=====

I PROGETTISTI:

Geom. Giuseppe Buzzi

Geom. Lorenzo Baratelli



COMUNE DI BIANDRONNO
Provincia di Varese

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CAVOUR IN BIANDRONNO.

PREVENTIVO DI SPESA

1)	Opere da giardiniere per taglio e smaltimento piante d'alto fusto n. 2 cedri e n. 2 tuie mediante l'utilizzo di mezzi meccanici a corpo	€.	3.000,00
2)	Fornitura e posa di n. 2 piante carpini piramidali h. mt. 3.00 a corpo	€	4.000,00
3)	Fornitura e posa in opera di n. 20 paletti dissuasori in acciaio a corpo	€.	3.000,00
4)	Opere edili necessarie alla rimozione della fioriera e pavimentazione con la rimozione del ceppo, la rimozione di n. 20 paletti dissuasori e posa di cubetti di porfido e la pulizia della vasca della fontana a corpo	€	12.000,00
5)	Incarico professionale agronomo per perizia pianta	€	1.500,00
			<hr/>
	TOTALE	€.	23.500,00
	I.V.A. 22% su importo lavori	€.	5.170,00
	IVA e CASSA AGRONOMO	€	405,00
	Art. 113 D.L. n. 50/2016	€.	470,00
	IMPREVISTI	€.	455,00
			<hr/>
	TOTALE	€.	30.000,00
			<hr/> <hr/>

I PROGETTISTI:

Geom. Giuseppe Buzzi

Geom. Lorenzo Baratelli



