

Nuovi interventi di ripristino al Cimitero

Pubblicato: Mercoledì 18 Gennaio 2006

La Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo dei lavori di ripristino delle strutture in cemento armato a vista degli Elementi n. 19 – 20 – 21 presso il Cimitero Principale di via Lonate.

Gli interventi di ripristino si rendono necessari in quanto sulle strutture stesse affiorano armature in ferro in superficie arrugginite e i piastrelli portanti (sezioni circa 20 x 20 cm.) presentano delle zone ammalorate.

I lavori da eseguire consistono in: lavaggio delle superfici in cemento armato a vista mediante idrogetto per eliminare le parti ammalorate; sabbiatura a bassa pressione per la preparazione del sottofondo e parziale pulizia dei ferri di armatura; scalpellatura in profondità in corrispondenza dei ferri di armatura al fine di essere rivestiti; spazzolatura meccanica dei ferri di armatura con parti integrative saldate; lavorazione protettiva dei ferri affioranti; ricostruzione delle sezioni dei piastrelli portanti ed imbottitura coprente dei ferri di armatura.

La spesa che si rende necessaria per l'esecuzione degli interventi ammonta a complessivi 300.000,00 Euro.

Redazione VareseNews

redazione@varesenews.it