VareseNews

Alfa al lavoro a Leggiuno per ridurre le perdite nella rete idrica

Pubblicato: Mercoledì 3 Settembre 2025

650 metri di rete sostituiti con un **investimento di 200 mila euro**. **Alfa**, il gestore del servizio idrico integrato della provincia di Varese, è intervenuta a **Leggiuno** con l'obiettivo di ridurre le perdite.

I dettagli

In **via Riva** sono stati posati 400 metri di linea. Il vecchio tubo in ferro da 4 pollici è stato sostituito con uno nuovo in polietilene dello stesso diametro. Rifatti anche trenta allacci.

Tra via Piave e via Bernardoni, invece, sono stati sostituiti 250 metri di tubazione, passando dai 4 ai 7 pollici per favorire le pressioni.

«Un investimento per ridurre le perdite»

«L'intervento – spiegano i tecnici di Alfa -, con un investimento complessivo di 200 mila euro, ha lo scopo di rendere la rete idrica più efficiente, riducendo le perdite».

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it